

工事等起工(第 回変更)設計書		局長	次長	係長	係員
執行年度	令和4年度				
工事等名	森のシェーブル館乳製品製造設備整備工事				
施工場所	木葉下町 地内				
施工方法	請負				
履行期間	令和 年 月 日 から 令和 5年 3月31日 限り 日間				
延期中止	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間				
着工日	令和 年 月 日	完成日	令和 年 月 日		
請負者	商号又は名称 代 表 者 住 所				
費 目	起 工	第1回変更	第2回変更	増△減	
請負に付する額					
工事価格					
消費税相当額					
請 負 額					
設計概要	<p>機械器具設置 1式</p>				
設計(変更)理由	<p>森のシェーブル館の老朽化した乳製品製造設備を、森の交流センター旧レストランに移転整備する。</p>				

	名 称 / 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	チーズ製造機器					
1)	メカニカルチーズバット／500L 攪拌走行装置, 蓋, ジャケット, 温度指示計, 温度センサー取付金 具, 温度調整電磁弁, 循環ポン プ, 温水ユニット, 嵩上げ台	1.0	式			
2)	カードナイフ／縦・横 セミハードカード切断用	1.0	式			
3)	カードナイフ／縦・横 フレッシュ, ソフトカード切断用	1.0	式			
4)	ホエー抜きストレーナー ／深さ510用, φ2パンチング板	1.0	個			
5)	バット内圧搾機器 ／集積板, 集積板支え, 圧搾板, 錘(20kg×4個)	1.0	式			
6)	カッティングナイフ ／カードブロック切断用	1.0	個			
7)	カードシンク ／300L	1.0	台			
8)	4連式チーズプレス ／縦型4連式2.5kg 角型ゴータ5個×4列	1.0	台			
9)	チーズ棚 ／棚板(1515×460)×7段	8.0	台			
10)	チーズダイスカッター ／10mmダイス, てこ式	1.0	台			
11)	チーズストレッチャー	1.0	台			
	計					

	名称 / 仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
4	附帯機器					
1)	作業台（特殊形状） ／3段 天場(500×1000) 手摺り付	2.0	台			
2)	棚（ラック）固定タイプ ／棚板（910×536×1892H）× 5段	4.0	台			
3)	微酸性電解水生成装置 ／300L/h （有効塩素濃度10～30ppm）	1.0	台			
4)	業務用冷凍庫	4.0	台			
5)	ボイラー設備 ／相当蒸発量200kg/h 軟水装置内蔵，凍結防止仕様， 屋外設置ケーシング，煙突， 油タンク，防油堤付	1.0	式			
6)	テーブル型冷蔵庫 ／有効内容積220L	1.0	台			
	計					

